SOLICITANTE: **MUNICIPALIDAD GRAL. RODRIGUEZ**		**GR 01121**	REVISION 0
DOMICILIO: **8º ABIERTO FIGUEROA ALCORTA**		FECHA: 19/09/2022	
LOCALIDAD: **GRAL. RODRIGUEZ** PARTIDO: **GRAL. RODRIGUEZ**		VENCE: 19/09/2023	
GESTOR AUTORIZADO: JORGE LABOMBARDA		C.A.U.: BAIA0025	
DOMICILIO DE CORREO: PROYECTOYCOMPUTOS@YAHOO.COM.AR C.P.:		EXPAMBIENTAL: 124-02	

DATOS DE DISEÑO

MAXIMA PRESION: 1.5 Kg/cm² MINIMA PRESION: 0.5 Kg/cm²

PRESION DE PRUEBA NEUMATICA: 4 Kg/cm²

Øn 125 mm.	ESPESOR: SDR11	LONGITUD:	570 m	
Øn 90 mm.	ESPESOR: SDR11	LONGITUD:	1350 m	
Øn 63 mm.	ESPESOR: SDR11	LONGITUD:	2090 m	
Øn 50 mm.	ESPESOR: SDR11	LONGITUD:	3125 m	

PRESION DE PRUEBA NEUMATICA: 4 Kg/cm²

Øn mm.	ESPESOR:	LONGITUD:	m

LONGITUD TOTAL: 7135 m

MATERIAL: TUBERIA DE PE NORMAS IRAM NAG 140
SERVICIOS DOMESTICOS Ø 25mm

Naturgy

MODIFICACIONES

N°	FECHA	TEXTO
0	19/09/2022	EMISION

REFERENCIAS

CAÑERIA A INSTALAR
CAÑERIA EXISTENTE
CAÑERIA CON FACTIBILIDAD
PUNTO DE EMPALME

NOTAS

LOS DATOS SOBRE LA UBICACION DE LA CAÑERIA SON APROXIMADOS, POR LO TANTO, SU EMPLAZAMIENTO REAL DEBERA SER VERIFICADO EN OBRA.
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA GESTIONAR LA OBTENCION DE TODOS LOS PERMISOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO EN LA VIA PUBLICA (MUNICIPAL, DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Y AUTORIDAD DEL AGUA).
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA LA TUBERIA SE DEBERA REALIZAR DE ACUERDO A LA NORMA NT-1144.
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA LA MARCA DE ORIGEN DE LA TUBERIA, MODELO Y DEMAS CARACTERISTICAS QUE ESTABLEZCA LA NORMA ANTERIOR.
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA LA MARCA DE ORIGEN DE LOS ACCESORIOS A UTILIZAR DE ACUERDO CON LA NORMA ANTERIOR.
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION QUE INDIQUE FEHACIENTEMENTE LA UBICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE OBRA, ANTES DE LA EJECUCION DE LA MISMA, ESTA DOCUMENTACION DEBERA SER VERIFICADA POR LA CONTRATISTA.
EL MATERIAL DE EMPALME DEBERA SER PROVISTO POR EL CONTRATISTA.
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA CRONOGRAMA DETALLADO DE TRABAJO EXACTO, POR LOS CAMBIOS REFERENTES LA TAREA EXACTA POR LOS CRONOGRAMAS A SE EL COSTO QUE EL PUNTO DE EMPALME SEA A UNA CAÑERIA CON FACTIBILIDAD DEFINIDA TL PRESENTE DIAGRAMA TIENDE A LA PRONTA EJECUCION DE ESTA LATRAL DE NO SER ASI EL PUNTO DE EMPALME DEBERA SER CAMBIADO A LA ESTIPULADO EN LA NORMA NAG-129.

NOTAS PARTICULARES:

1- ESCUELA CON CONSUMO MENOR A 25m3/h REQUIERE TRAMITAR FACTIBILIDAD DE CONEXION DE ACOMETIDA DE 25mm PE
2 - EL RESTO DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO RESIDENCIALES
3- PREVIO AL INICIO DE LA OBRA ,JUNTO CON EL PEDIDO DE INSPECCION, SE DEBERA PRESENTAR INFORMACION ESPECIFICA SOBRE EL ANCHO DE CALLE.
4- TRAMO DE CAÑERIA A INSTALAR SOBRE RUTA NACIONAL Nº 7, REQUIERE DE PLANO CONSTRUCTIVO PARA SU PRESENTACION EN VIALIDAD NACIONAL.

SUJETO A LA EJECUCION PREVIA DEL GR 01123

ESCALA	DIBUJO	REVISO	APROBO	
1:1250	SAC saco - coletash		Ing. Gustavo Adolfo Coletta Responsable de proyectos	**PROYECTOS**